



OZNACZENIE SPRAWY : ZP.251.16.2021

PRZEDMIAR MATERIAŁ POMOCNICZY- STARCZÓWEK

PRZEDMIAR

Remont drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek, km 5+322 - 5+862

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek, km 5+322 - 5+862					
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0,540	km km	0,540	0,540
				RAZEM	0,540
2	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km 185,00	m ³ m ³	185,000	185,000
				RAZEM	185,000
3	KNNR 6 0113-06 z.o. 2.6. 9901-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Podbudowa na zjazdach 6,00*1,00*6	m ² m ²	36,000	36,000
				RAZEM	36,000
4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 5,30*540,00	m ² m ²	2 862,000	2 862,000
				RAZEM	2 862,000
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 5,30*540,00	m ² m ²	2 862,000	2 862,000
				RAZEM	2 862,000
6	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) jezdnia 5,3*540,00 zjazdy 6,00*1,00*6	m ² m ² m ²	2 862,000 36,000	2 898,000
				RAZEM	2 898,000
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) jezdnia 5,2*540,00 zjazdy 6,00*1,00*6	m ² m ² m ²	2 808,000 36,000	2 844,000
				RAZEM	2 844,000
8	KNNR 6 0204-05 z.o. 2.6. 9901-02 analogia	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Wykonanie poboczy szer. 0,75 m obustronnie 2*0,75*540,00	m ² m ²	810,000	810,000
				RAZEM	810,000
9	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod ściek betonowa z oporem 0,1*111,00	m ³ m ³	11,100	11,100
				RAZEM	11,100
10	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 111,00	m m	111,000	111,000
				RAZEM	111,000

Opis przedmiotu zamówienia

wykonanie:

„Remont drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek, km 5+322 – 5+862”

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek, km 5+322 – 5+862, długość 540 mb

Podstawowy zakres robót obejmuje:

- 1.1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni betonem asfaltowym AC 16 W, gr. 5 cm.
 - 1.2. Wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm.
 - 1.3. Ścinka oraz uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0/31,5; szerokość 0,75 m, średnia grubość 10 cm.
 - 1.4. Roboty ziemne - oczyszczenie rowów z namułu, profilowanie skarp.
 - 1.5. Remont ścieku – ułożenie korytek ściekowych betonowych 60x50x15 cm na ławie betonowej.
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31.05.2022 r.
 3. Wykonawca zakupi na własny koszt i dostarczy na budowę materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, które potwierdzają założone w SWZ cechy techniczne. Materiały, o których mowa muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (*Dz.U. z 2020 r., poz. 215*).
 4. Wykonawca winien dysponować odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
 5. Wymagana gwarancja na wykonane roboty minimum – **36 miesięcy (od daty odbioru ostatecznego)**.